



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Муниципального бюджетного учреждения
"Градорегулирование и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан

А.И. Галимов

"05" 04 2016г.

"05" 04 2016г.

г.Чистополь

**Дефектная ведомость
(система водоотведения)**

объемов работ (согласно п. 3 ст. 15 закона № 185 - ФЗ)
на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:
Чистопольский муниципальный район с. Каргали, Балакина, 2А

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Капитальный ремонт водоотведения				
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,022 (22*0,5*2) / 1000	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,022 (22*0,5*0,2) / 100	
3	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,22 (22*0,5*0,2) / 10	
4	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм	100 м	0,22 22/100	
5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм	1 км трубопровода	0,022 22/1000	
6	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810	шт.	3	
7	Разборка кирпичной кладки колодцев вручную: без очистки кирпича	1 м3 кладки	2,7 1,8+0,9	
8	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	0,27 (0,3*3*3) / 10	
9	Устройство плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений	100 м3 железобетона в деле	0,00114 (0,057*2) / 100	
10	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм	1 сальник	3 1*3	
11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0187 (22*0,5*1,7) / 1000	
12	Засыпка вручную траншей, ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,011 (22*0,5*0,1) / 100	
13	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,67 (18+49) / 100	
14	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,67 (18+49) / 100	
15	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм	шт.	34	
16	Дюбели стальные	10 шт.	3,4	
20	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,9	
21	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 500 мм	т	0,027765 0,617/2*90/10 00	

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
22	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,06 6 / 100	
23	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,06 6 / 100	
24	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	100 приборов	0,12 12/100	
25	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,12 12/100	
26	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1,2 12 / 10	
27	Компенсационный отвод диаметром, мм: 110	шт.	12	
28	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см ²	100 отверстий	0,27 27 / 100	
29	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м ²	1 м ³ заделки	0,5982	
30	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (вентстояки)	100 м трубопровода	0,3 (6*5) / 100	
31	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода	1,5 15 / 10	
32	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 20 мм	м	8,25	
33	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м ² покрытия	0,3 30/100	
34	Разборка покрытий полов: цементных	100 м ² покрытия	0,15 15/100	
35	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м ² покрытия	0,15 15/100	
36	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01	100 м ² покрытия	5,1 (15*34) / 100	
37	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м ² покрытия	0,15 15 / 100	
38	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,3 30/100	
39	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм	100 м ² покрытия	0,3 30/100	
40	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,3 30/100	
41	Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат	100 м ² покрытия	0,3 30/100	

1. Председатель совета
многоквартирного дома кв.№6
2. Техник ООО УК "Жилищник 2"
3. Инженер ПТО



М.С.Юнкеров

Ш.Ш.Ахметвалеев

Р.Р.Ахмерова